Evaluation DevOps

MAILLET Ewen 12/05/2025

Nom de l'enseignant : Obejero Cedric

Automatisation avec Ansible

IP de mon serveur Ansible: 192,168,111,131

IP serveur Debian: 192.168.111.143

```
ansible@ANSIBLE:~/ansible$ cat inventory
[all:vars]
ansible_ssh_user=user

[webservers]
eval-srv-debian ansible_ssh_host=192.168.111.143 ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3

ansible@ANSIBLE:~/ansible$ ansible webservers -m ping -i inventory
eval-srv-debian | SUCCESS => {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
```

Ici, on peut voir mon fichier **inventory** qui contient mon serveur Debian et qui se connecte en ssh via l'utilisateur « **user** »

Le test de ping est SUCCESS donc les machines peuvent interagir.

J'ai essayé de créer un Playbook pour installer les ressources Docker :

```
name: Installation docker sur Debian
 hosts: all
 become: true
 tasks:
   - name: Installer certificate
     apt:
      name: ca-certificates
       state: present
   - name: Installer curl
     apt:
       name: curl
       state: present
   - name: Installer gnupg
     apt:
       name: gnupg
       state: present
```

L'execution du Playbook m'amene à une erreur :